# 48 선체 건조






| 문법 GRAMMAR | 어휘 VOCABULARY | 문화와 정보 CULTURE & INFORMATION |
|---|---|---|
| -아지다/어지다<br>-는/(으)ㄴ 덕분에 | 선박 도장 관련 어휘<br>강관 비계 설치 관련 어휘 | 한국의 조선업 |

**학습 목표**

- 선박 도장 작업에 대해 말할 수 있다.
- 강관 비계 구조에 대해 묻고 대답할 수 있다.

## 어휘 선박 도장 관련 어휘





에어 스프레이 건


에어리스 스프레이 건


페인트/도료 호스


에어리스 스프레이 펌프

물기 부식 면적 매끄럽다 마무리하다 골고루
금이 가다

알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요.

갑판 선미부 에어 스프레이 건

(1) _____에서 도장 작업을 할 때는 바닥에 미끄러지지 않게 조심해야 돼요.

(2) 선수부 도장은 끝났으니까 오후에는 프로펠러가 있는 _____을/를 도장합시다.

(3) _____(으)로 도장 작업을 하면 붓으로 하는 것보다 더 빨리 할 수 있어요.

분사하다 부식이 일어나다 균열이 생기다

(4) 녹이 슬면 선체에 _____기 쉬우니까 도장할 때 페인트를 골고루 칠해야 돼요.

(5) 도장을 마친 선체 표면에 _____(으)면 금이 간 부분을 다시 도장해야 합니다.

(6) 선체 도장 작업을 할 때는 도료 호스가 연결된 스프레이 건으로 페인트를 _____아요/어요.

## 문법

### -아지다/어지다

'-아지다/어지다'는 형용사에 붙어 어떤 상태가 조금씩 변화되어감을 나타낸다.

| | | |
|---|---|---|
| ㅏ, ㅗ | **-아지다** | 많다 → 많아지다 |
| ㅓ, ㅜ, ㅣ … | **-어지다** | 길다 → 길어지다 |
| -하다 | **-해지다** | 깨끗하다 → 깨끗해지다 |

예 선반 주문이 늘어서 야간작업이 **많아졌어요**.
제품 출고 시기가 되면 더 **바빠질 거예요**.
이제 한국 생활에 **익숙해졌어요**.

TiP '-아지다/어지다'가 동사에 붙을 경우 어떤 행위가 저절로 또는 외부 요인에 의해 일어나게 됨을 나타낸다.

예 기름 얼룩은 잘 **지워지지** 않습니다.

1. [보기]와 같이 문장을 쓰세요.

[ 보기 ]
도장 작업을 하다 / 선체가 깨끗하다 ➡ 도장 작업을 해서 선체가 깨끗해졌습니다.

(1) 새 기계가 들어오다 / 작업 속도가 빠르다 ➡ _____.

(2) 균열이 많이 생기다 / 선체가 약하다 ➡ _____.

(3) 선체의 녹을 제거하다 / 표면이 매끄럽다 ➡ _____.

(4) 도장 작업을 오래 하다 / 작업장 공기가 나쁘다 ➡ _____.

2. 알맞은 것을 골라 문장을 완성하세요.

옮기다 만들다 기다리다 칠하다

(1) 벌써부터 고향에 갈 날이 _____ 아요/어요.

(2) 제품이 완성되면 바로 창고로 _____ 아요/어요.

(3) 표면이 깨끗해서 페인트가 잘 _____ 아요/어요.

(4) 선체는 부식에 강한 철판으로 _____ 아요/어요.

## 대화 263



**칼 로** 반장님, 도장 준비를 마쳤습니다.

**반장님** 선체 표면은 물로 깨끗하게 청소했지요?

**칼 로** 네, 물 분사기로 청소한 후에 물기를 완전히 제거해 놓았습니다.

**반장님** 어디 봅시다. 표면이 깨끗해졌네요. 바로 도장 작업을 하면 되겠어요.

**칼 로** 에어 스프레이 건으로 작업하면 되지요?

**반장님** 에어 스프레이 건 말고 에어리스 스프레이 건으로 작업하세요. 그래야 짧은 시간에 넓은 면적을 도장할 수 있어요. 분사 작업 끝나면 붓으로 마무리하는 것도 잊지 마시고요.

**대답해 봐요!**

1. 도장 작업을 위해 무엇을 준비했어요?
2. 왜 에어리스 스프레이 건으로 작업해야 돼요?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요.



- 녹을 제거하다, 도장 작업, 선체가 부식에 강하다
- **선체의 페인트 균열을 스크래퍼로 없애다, 물청소, 선체 표면이 깨끗하다**

가 : 오늘 할 작업은 뭐예요?

나 : 오늘은 녹을 제거한 후에 도장 작업을 할 거예요.
도장 작업을 해야 선체가 부식에 강해져요.


### 발음 264


'ㅎ, ㄶ, ㄺ' 뒤에 'ㄱ, ㄷ, ㅈ'가 연결되는 경우, 'ㅎ'와 'ㄱ, ㄷ, ㅈ'가 결합되어 각각 [ㅋ, ㅌ, ㅊ]로 발음된다.

(1) 놓고[노코] 좋던[조:턴] 쌓지[싸치]
(2) 많고[만:코] 않던[안턴] 닳지[달치]

## 어휘


**강관 비계 설치 관련 어휘**










안전 로프



수평



수직



대각선

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 안정성 | 지지대 | 세우다 | 임시로 | 구조물 |
| 능률 | 고객 | 품질 | 정기적 | 고장 |

### 관계있는 것끼리 연결하세요.

(1) 띳장 • • 작업자가 서서 일할 수 있는 곳

(2) 작업발판 • • 높은 곳에서 안전하게 작업할 수 있게 임시로 설치하는 구조물

(3) 가새 • • 작업발판의 지지대로 비계 기둥에 수평으로 설치하는 파이프

(4) 비계 • • 비계의 안정성을 높이기 위해 대각선으로 설치하는 파이프

(5) 밑동잡이 • • 비계 기둥이 흔들리지 않도록 비계의 아랫부분에 설치하는 파이프

## 문법

# -는/(으)ㄴ 덕분에

'-는/(으)ㄴ 덕분에'는 동사에 붙어 앞의 내용이 긍정적인 결과에 대한 이유나 원인임을 나타낸다.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 현재 | | **-는 덕분에** | 잘하다 → 잘하는 덕분에 |
| 과거 | 받침 ○ | **-은 덕분에** | 잡다 → 잡은 덕분에 |
| | 받침 ×, 받침 'ㄹ' | **-ㄴ 덕분에** | 배우다 → 배운 덕분에<br>만들다 → 만든 덕분에 |

예 한국어를 **잘하는 덕분에** 한국 생활이 편해요.
비계를 튼튼하게 **설치한 덕분에** 안전하게 작업할 수 있습니다.
수평을 잘 **맞춘 덕분에** 발판이 튼튼하게 설치되었습니다.

※ 명사와 함께 사용할 때는 '명사 덕분에'의 구성으로 사용한다.

예 경험이 많은 **작업자들 덕분에** 일이 빨리 끝났습니다.

**1. 알맞은 것을 골라 [보기]와 같이 문장을 완성하세요.**

안전 로프를 설치하다 | 품질 관리를 잘하다 | 최신 장비를 사용하다 | 클램프를 잘 설치하다

[ 보기 ]

클램프를 잘 설치한 덕분에 비계가 흔들리지 않아요.

(1) _____ 작업 속도가 빨라졌어요.

(2) _____ 고객 만족도가 높아졌습니다.

(3) _____ 사고를 예방할 수 있었습니다.

**2. [보기]와 같이 문장을 바꾸세요.**

[ 보기 ]

선체에 비계를 설치해서 작업자들이 안전하게 일할 수 있습니다.

➡ 선체에 비계를 설치한 덕분에 작업자들이 안전하게 일할 수 있습니다.

(1) 작업장 환경이 좋아져서 작업 능률이 올랐습니다.

➡ _____.

(2) 정기적으로 기계를 점검해서 고장이 줄었습니다.

➡ _____.

(3) 반장님이 비계 설치 방법을 잘 가르쳐 주셔서 실수를 하지 않았습니다.

➡ _____.

(4) 소장님이 현장을 잘 관리해서 사고 없이 공사를 마쳤습니다.

➡ _____.

## 대화

265



반장님 칼로 씨, 오늘 작업해야 하는 구역이 어디예요?

칼 로 조타실 쪽입니다.

반장님 비계 기둥은 다 세웠어요?

칼 로 네, 비계 기둥은 모두 세웠고, 띳장도 거의 다 붙였습니다.

반장님 생각보다 많이 진행했네요.

칼 로 잘 가르쳐 주신 덕분이에요. 띳장 작업이 끝나면 밑동잡이를 설치하는 거 맞지요?

반장님 네, 맞아요. 내가 수평을 확인하는 동안 칼로 씨는 띳장 작업을 마무리해 주세요. 밑동잡이는 함께 설치합시다. 안전 로프하고 가새도 설치해야 되니까 작업을 서두르죠.

**대답해 봐요!**

1. 오늘 작업할 구역은 어디예요?
2. 띳장 작업을 한 후에 무슨 작업을 해요?

제시된 표현을 활용하여 대화해 보세요.



- 비계 설치 작업, 비계를 설치하다, 용접 작업
- **안전 로프 설치 작업, 안전 로프를 설치하다, 배관 작업**

가 : 반장님, 비계 설치 작업을 다 마쳤습니다.

나 : 수고했어요. 비계를 설치한 덕분에 높은 곳에서도 안전하게 작업할 수 있겠네요.

가 : 네, 반장님. 그럼 이제 용접 작업을 시작하면 될까요?

### 유용한 표현

266

**한턱내세요.**
**Please treat us.**

가 : 반장님, 승진 축하해요. 한턱내세요.

나 : 고마워요. 그럴게요.

# 한국의 조선업

한국은 세계적으로 유명한 조선업 국가 중 하나로, 대형 선박 및 특수 선박을 건조하는 데 있어 높은 기술력을 갖추고 있습니다. 한국의 조선업은 1970년대에 정부 주도의 핵심 산업으로 시작되어, 세계적인 경쟁력을 갖추고 있습니다. 한국에는 현대중공업, 삼성중공업, 대우조선해양 등과 같은 세계적인 조선업체들이 있는데, 이들 업체는 전 세계 대형 선박 건조 분야에서 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다.






한국의 조선업은 기술력, 생산성, 가격 경쟁력 등에서 높은 평가를 받고 있습니다. 2020년을 기준으로 한국의 조선업은 R&D 및 설계, 생산 부문의 기술력을 포함한 종합 경쟁력에서 세계 1위를 차지하였습니다. 선종별 경쟁력에 있어서도 가스운반선, 유조선, 컨테이너선 등에서 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다.

그러나 최근 몇 년간 한국의 조선업은 세계적인 경기 침체와 경쟁의 심화로 인해 다소 어려움을 겪고 있습니다. 이를 극복하고자 한국 조선업은 기술 혁신과 구조 개선을 통해 경쟁력을 강화하는 등 조선업 선도국의 입지를 유지하기 위한 노력을 끊임없이 하고 있습니다.

**확인해요**

- 선박 도장 작업에 대해 말할 수 있다. ☐
- 강관 비계 구조에 대해 묻고 대답할 수 있다. ☐
- 상태의 변화에 대해 표현할 수 있다. ☐

**1. 다음 단어와 관계있는 것은 무엇입니까?**

도료 호스

① 재료 ② 원료
③ 기계 ④ 도구

**2. 다음 중 밑줄 친 부분이 맞는 문장을 고르십시오.**

① 표면의 물기를 주웠어요. ② 선체 표면의 녹을 제거했어요.
③ 선체 내부의 온도를 처리했어요. ④ 오늘 사용할 도료를 조립했어요.

**3. 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오.**

도장 작업을 할 때는 작업장을 환기시켜야 합니다. 그래서 도장 작업을 하기 전에 _____을/를 열어야 합니다.

① 창문 ② 줄자
③ 송풍기 ④ 사다리

**4. 다음은 무엇에 대한 설명입니까?**

에어리스 스프레이 건으로 페인트를 분사한 후 붓으로 페인트칠을 마무리합니다.

① 포장 작업 ② 도장 작업
③ 연마 작업 ④ 재단 작업

**5. 다음 글을 읽고 내용과 같은 것을 고르십시오.**

한국은 세계적으로 경쟁력 있는 조선업 국가로, 대형 선박 및 특수 선박 건조에서 높은 기술력을 갖추고 있습니다. 특히 가스운반선, 유조선, 컨테이너선 분야에서 강점을 보입니다. 최근 경기 침체로 어려움을 겪고 있지만, 기술 혁신과 구조 개선을 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다.

① 한국의 조선업체들은 주로 소형 선박을 만듭니다.
② 한국의 조선업은 유조선 분야에서는 기술력이 약합니다.
③ 한국의 조선업은 경기 침체에도 불구하고 큰 어려움 없이 성장하고 있습니다.
④ 한국은 세계적으로 특수 선박 건조 분야에서 높은 기술력을 보유하고 있습니다.

**1. 다음을 듣고 들은 내용과 관계있는 그림을 고르십시오**

① ② ③ ④

**2. 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오.**

① 칼로 씨하고 할 거예요.
② 내일 오전부터 할 거예요.
③ 안전난간도 설치할 거예요.
④ 오늘 네 시간 정도 할 거예요.

**3. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까?**

① 작업 태도
② 작업 장소
③ 작업 수칙
④ 작업 순서

**4. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오.**

① 마스크를 주문했습니다.
② 마스크는 작업대 옆에 있습니다.
③ 지금 바로 마스크를 쓰겠습니다.
④ 저기 마스크를 쓴 사람이 칼로 씨입니다.

**5. 오늘 작업할 장소가 바뀐 이유는 무엇입니까?**

① 바람이 너무 강해서
② 작업할 사람이 없어서
③ 작업 계획이 잘못돼서
④ 도장 작업을 빨리 마쳐서

**듣기지문**

1. 여 : 로프가 어디에 있어요?
   남 : 사다리 옆에 있어요.
2. 남 : 비계 설치 작업은 언제 시작해요?
3. 남 : 깔판 작업을 모두 끝냈는데 밑받침 철물을 설치할까요?
   여 : 네, 그럽시다. 밑받침 철물 작업 후에 비계기둥을 세워 주세요.
4. 여 : 칼로 씨, 도장 작업 중에는 마스크를 꼭 착용하세요.
5. 남 : 오늘 작업할 곳은 갑판이지요? 빨리 가서 도장 작업을 마치겠습니다.
   여 : 아, 오늘은 실내 작업부터 먼저 합시다.
   남 : 작업 계획서를 보면 오늘은 갑판 도장 작업을 해야 되는데요.
   여 : 오늘 바람이 너무 많이 불어서 야외 작업은 어려울 것 같아요.